特型ワゴン

除菌しやすく、マグネット使用可能な SUS430 製ワゴンです。

Point
- 組立式ワゴン（耐荷重　150kgf）三方枠なので、天板下に収納スペースがあります。
- W ストッパー付き大型キャスターで、移動・固定が楽になりました。
- SUS430 製なので、除菌剤などで拭き取りができます。

項目	仕様
全体寸法	W770 × D750 × H800（mm）
天板	SUS430　No.4 仕上　t1.2mm
支柱	SUS430　丸パイプ　φ 38mm
三方枠（可動式）	SUS430　No.4 仕上　t1.5mm/t1.2mm
コーナーブラケット	SUS430　#180 仕上　t3.0mm
可動幅	± 25mm
キャスター	スチール　ウレタン車（W ストッパー付き）φ 100mm
コーナー補強	SUS430　No.4 仕上　t1.0mm
耐荷重	150kg

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F01149999	特型ワゴン	180,000	ー

作業環境の改善に！

インサイドボックス

場所を取らないコンパクト収納 BOX です。

Point
- デスク下から引き出しやすいキャスターと手掛け付きです。
- 取扱説明書、ファイルなどが見やすく整理できるブックサポートが付いています。

項目	仕様	
	インサイドボックス HD	インサイドボックス SD
上段収納部	スチール製　1 段引出型	アクリル製　3 段トレー型
引出内寸（mm）	W216 × D299 × H124	W242 × D335 × H40（1 段）
引出積載重量	15kgf	1kgf（1 段）
下棚内寸（mm）	W242 × H310	W255 × H326
全体サイズ（mm）	W285 × D368 × H600	W285 × D368 × H600

◀イスゴム使用例

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00453296	インサイドボックス SD 型	20,000	アクリル製トレー 3 段　総最大積載重量：30kg 天板 30kg
F00463296	インサイドボックス HD 型	21,000	スチール製引出 1 段　総最大積載重量：30kg 天板 30kg
F00473296	インサイドボックス用イスゴム（2 個入り）	700	ー

昇降式サイドラボタワー

作業しやすい高さに昇降可能な分析装置台です。

Point
- 小型昇降式デスク。昇降範囲は最大で 400mm です。
- 高さを 4 か所までメモリー可能です。障害物感知機能付きなので安全です。
- 積載耐荷重 150kgf まで対応しています。移動しやすいキャスター付きです。

項目	仕様
本体	スチール製　メラミン焼付塗装仕上げ
寸法	本体：W600 × D720 × H580 ～ 980mm 重さ 30kg
	天板：W600 × D720mm
キャスター	1 個当たり許容荷重 120kgf　アジャスター付き
昇降装置	耐荷重 2000N　衝撃感知機能付き[注1]
付属品	機器固定金具（L アングル）1 セット、荷締めベルト 4m、クランプ式配線ケース

注 1　障害物が柔らかかったりたわんだりした場合、機能しない可能性があります。

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00011522	昇降式サイドラボタワー（FS3-A6）	460,000	ー

※希望販売価格には機器の設置料金が含まれます。搬入作業や追加作業が必要な場合には別途費用が発生致しますのでご相談下さい。

昇降式分析装置台

項目	仕様
本体	スチール製　メラミン焼付塗装仕上げ
寸法	FS3-A12：W1200 × D750 × H620 ～ 1020mm 重さ 62kg
	FS3-A15：W1500 × D750 × H620 ～ 1020mm 重さ 73kg
	FS3-A18：W1800 × D750 × H620 ～ 1020mm 重さ 83kg
キャスター	1 個当たり許容荷重 120kgf　アジャスター付き
昇降装置	耐荷重 2000N　× 2　衝撃感知機能付き[注1]
付属品	床固定金具 B 4 セット、コントロールボックス クランプ式配線ケース

注 1　障害物が柔らかかったりたわんだりした場合、機能しない可能性があります。



▲上下の高さ位置を 4 か所までメモリーでき、ボタン 1 つで決まった位置にアジャスト。

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00021522	昇降式分析装置台（FS3-A12）	480,000	ー
F00031522	昇降式分析装置台（FS3-A15）	498,000	ー
F00041522	昇降式分析装置台（FS3-A18）	524,000	ー

※希望販売価格には機器の設置料金が含まれます。搬入作業や追加作業が必要な場合には別途費用が発生致しますのでご相談下さい。